

Pos. 1

m² Untergrund vorbereiten,
Untergrund besenrein reinigen

Menge m² EP.....€

Pos. 2

m² Untergrund imprägnieren mit einer
1-Komponenten-Versiegelung zur
Erlangung eines staubfreien Untergrundes

Menge m² EP.....€

Pos. 3

m² Doppelboden im Rastermaß von 600 x 600 mm
herstellen, liefern und montieren.
Das Plattenmaterial muß nach DIN 4102,
schwer entflammbar sein. Es muß sicher-
gestellt sein, daß auch bei An- bzw.
Ausschnitten die Gesamtstatik der
einzelnen Platten nicht wesentlich
beeinträchtigt wird.

Die Kantenausbildung muß einen sicheren
Schutz und eine einwandfreie Verklebung
für alle doppelbodengeeigneten Beläge
gewährleisten.

Feuerwiderstandsklasse: F 30 nach DIN 4102.
Alle Stützen müssen aus verzinktem Stahl
bestehen und stufenlos in der Höhe ver-
stellbar sein, wobei eine Arretierung der
Höhenverstellung ein vertikales Nach-
geben auch unter hohen Belastungen ver-
hindern muß.

Zur Schalldämmung ist auf die Stützen-
kopfplatte eine elektrisch leitende
Dämmlage zu legen.

Die Fußbodenplatten der Stützen sind auf dem Rohboden zu verkleben.

Konstruktionshöhe:
Rohboden bis Oberkante (OKF)

mm

zulässige Flächenlast: 15.000 N/m² oder 30.000 N/m²
zulässige Einzellast: 3.000 N oder 5.000 N

bei einer Durchbiegung je Platte nach den IBM-Bestimmungen von $f=L/300$

Menge m² EP.....€

Bezugsnachweis:

GIES-Boden Systeme
Schreinerei-Innenausbau
Plötze GmbH
Tel. 08823 – 1251
Fax 08823 – 3605
e-mail: Schreinerei-Plotze@t-online.de
Internet: www.gies-boden-systems.com

Pos. 4

lfm Zulage zu Pos. 3 für Anpassung an Wände mit Sonderbreiten

Menge lfm EP.....€

Pos. 5

lfm Wandanschluß mit dauerelastischem Komtriband

Menge lfm EP.....€

Pos. 6

Stk Zulage für Überbrückungsträger bei

einer entfallenden Stütze

	Menge	Stk	EP.....€
Pos. 7			

Stk wie vor, jedoch bei zwei entfallenden Stützen

	Menge	Stk	EP.....€
--	-------	-----	----------

Pos. 8

Stk Zulage für Lüftungsplatten mit je vier Stück Kunststoff Drallauslässen, Schmutzfangkorb und Drosselvorrichtung, Durchmesser der Lüftungsauslässe 150 mm

	Menge	Stk	EP.....€
--	-------	-----	----------

Pos. 9

m² Bodenbelag: PVC / Linoleum / Textil
Angebotenes Fabrikat:

	Menge	m ²	EP.....€
--	-------	----------------	----------

Pos. 10

m² Rampe zur Überwindung einer schiefen Ebene

	Menge	m ²	EP.....€
--	-------	----------------	----------

Pos. 11

lfm PVC-Sockelleiste

Menge	lfm	EP.....€
-------	-----	----------

Pos. 12

Stk	Saugheber bzw. Krallenheber
-----	-----------------------------

Menge	Stk	EP.....€
-------	-----	----------

Pos. 13

lfm	Stufe
-----	-------

Menge	lfm	EP.....€
-------	-----	----------

Pos. 14

lfm	Seitenverkleidung
-----	-------------------

Menge	lfm	EP.....€
-------	-----	----------

Pos. 15

Stk	Installationsboden-Einbaugerät
	- 2 Schukosteckdosen
	- 1 vorbereitete Telefondose

Menge	Stk	EP.....€
-------	-----	----------

Pos. 16

Stk	wie vor, jedoch
	- 3 Schukosteckdosen

- 1 vorbereitete Telefondose

Menge Stk EP.....€

Pos. 17

Stk wie vor, jedoch
- 4 Schukosteckdosen

Menge Stk EP.....€

Pos. 18

Stk Ausschnitt

Menge Stk EP.....€